



กองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่คลังรับ 7354
วันที่ 17/11/66
เวลา 15.00 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (กองช่าง)

ตง 72203/..... 410.....

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ 1

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท และได้ขอเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อ
 หนี้ผูกพัน (เงินงบประมาณ) ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ ตง 72202/1478 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 และตามที่สภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้มีมติอนุมัติ เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน
 2566 ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน
 ตำบลกะลาเส ที่ 599/2566 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
 ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงดำเนินการทำรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายเหนือคลอง - ชลประทาน หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแนบท้าย) โดยคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การทำราคากลางใน
 ระบบ EGP เป็นเงิน 1,585,860.37 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ปรับลดเหลือ
 เป็นเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด เป็นเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้า
 แสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิชัย ชัยวิเศษ)

นายช่างโยธา (ชง.) อบต.คลองขี้ล้อม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (งต.กะลาเส)

ความเห็น 

(นายสุเมศ แซ่อ้อย)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำสั่ง **อนุมัติ**

(นายชัยสิทธิ์ ถ้าย่างง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำสั่งที่ 635/2566 30 พ.ค.

วันที่ 17/11/66



เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

(งวดที่ 1)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

1. งานติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย
2. งานเกรดบดอัดชั้นพื้นทางเดิม พร้อมทดสอบ
3. ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งการออกแบบส่วนผสมผิวทาง Concrete Mix Design ตามแบบกำหนด
4. งานลงทรายรองพื้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร
5. งานเทคอนกรีตผิวจราจรกำลังอัด 280 ksc. ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนที่กำหนด
6. งานตัด Joint
7. งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3 ก้อน รวม 12 ก้อน พร้อม Slump test พร้อมบ่มคอนกรีตผิวทาง

เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 858,924.62 บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย งวดที่ 1 = 57.26%

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



ประธานกรรมการ

(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสัญญาชิต ชัยวิเศษ)

นายช่างโยธา (ขง.) อบต.คลองชีล้อม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

เอกสารแนบท้ายการแบ่งงวดงาน

(งวดที่ 2)


เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

1. งานเทคอนกรีตผิวจราจรกำลังอัด 280 ksc. ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 495 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนที่กำหนด
2. งานเก็บตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3 ก้อน รวม 12 ก้อน พร้อม Slump test พร้อมบ่มคอนกรีตผิวทาง
3. งานตัด Joint และหยอดยาง
4. งานไหลทาง
5. งานติดตั้งป้ายโครงการ + ป้ายหยุด + ป้ายโลโก้ อบต.

เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 641,075.38 บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย งวดที่ 2 = 42.74%

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



(อาภรณ์ อัมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสัตย์ชิต ชัยวิเศษ)

นายช่างโยธา (ขง.) อบต.คลองชีล้อม

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวกาญจนา แก้วมี)

เจ้าพนักงานธุรการ (ขง.)

กรรมการ